Bautek®
Construction chemicals

Quét QR code
để xem
thông tin chi tiết

Cementitious Adhesive

SUPER BOND C2

KEO DÁN GẠCH CAO CẤP



Bám dính vượt trội
Tạo liên kết chắc chắn trên nhiều bề mặt

Thi công dễ dàng
Dễ trộn, dễ thi công tiết kiệm thời gian

Độ bền cao
Chịu được điều kiện thời tiết và môi trường khắc nghiệt

25 KG

Bautek
Construction chemicals
info@bautek.vn
https://www.bautek.vn

MÔ TẢ

Bautek Super Bond C2 *là dòng keo dán gạch gốc xi măng cải tiến, dạng 1 thành phần. Sản phẩm được sản xuất từ xi măng Portland chất lượng cao, cốt liệu khoáng chọn lọc và hệ phụ gia polymer đặc biệt. Sản phẩm có độ bám dính vượt trội, khả năng chống trượt tối ưu, dễ thi công và độ ổn định lâu dài. Phù hợp cho các ứng dụng ốp lát nội thất và ngoại thất, đặc biệt cho gạch khổ lớn và khu vực yêu cầu liên kết cao.*

ỨNG DỤNG

- **Loại vật liệu phù hợp**: Tương thích với đa dạng các loại vật liệu như gạch ceramic,porcelain, granite, đá tự nhiên, đặc biệt tối ưu cho các loại gạch khổ lớn.
- **Loại hình công trình**: Phù hợp ứng dụng cho nhà ở dân dụng (căn hộ, biệt thự), các công trình thương mại, nhà xưởng và hạng mục hạ tầng kỹ thuật.
- **Khu vực sử dụng**:
  - Nội thất: Phù hợp cho sàn và tường tại các không gian như phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh.
  - Ngoại thất: Sử dụng hiệu quả cho khu vực có mái che và các khu vực ngoài trời.

  Ốp lát bể bơi (Khuyến cáo: sau khi ốp lát 10 ngày mới chứa nước để đảm bảo keo đạt cường độ tốt nhất)
- **Bề mặt thi công**: Sàn khô và tường xi măng.
- **Vị trí sử dụng và kích thước gạch**:

KHU VỰC SỬ DỤNG	NỘI THẤT	NGOẠI THẤT CÓ MÁI CHE	NGOẠI THẤT
Lát sàn	200x200 cm	160x160 cm	120x120 cm
Ốp tường (tối đa 5m)	120x120 cm	100x100 cm	80x80 cm
Hồ bơi	Gạch hồ bơi		

(*) Với ốp tường nên trét thêm 1 lớp keo dán gạch phủ ở mặt sau viên gạch để bảo đảm cường độ bám dính tốt nhất.

ĐẶC TÍNH / ƯU ĐIỂM

- **Độ bám dính vượt trội**: Cường độ bám dính cao (≥1.5 MPa), phù hợp với các hạng mục yêu cầu kỹ thuật cao.
- **Chống trượt tối ưu**: Giữ chắc gạch khổ lớn và gạch trọng lượng nặng trên bề mặt tường đứng.
- **Kháng ẩm và chống thấm tốt**: Hạn chế sự xâm nhập của nước, bảo vệ lớp ốp lát và tăng tuổi thọ công trình, sử dụng an toàn cho khu vực ẩm ướt, bể bơi.
- **Độ bền cao**: Chịu được tác động của thời tiết, độ ẩm và sự thay đổi nhiệt độ.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

HẠNG MỤC	CHI TIẾT
Gốc hoá học	Xi măng Portland chất lượng cao, cốt liệu khoáng chọn lọc và phụ gia Polymer nhập khẩu.
Đóng gói	Bao 25kg
Ngoại quan / Màu sắc	Bột khô / Xám.
Hạn sử dụng	12 tháng kể từ ngày sản xuất.
Điều kiện lưu trữ	Để sản phẩm nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
Tỷ trọng	~1.5kg/l (đối với bột khô) | ~1.85kg/l (đối với keo mới trộn).

info@bautek.vn
https://www.bautek.vn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT	KẾT QUẢ
Cường độ bám dính khi kéo ở điều kiện chuẩn	≥1.5 MPa.
Cường độ bám dính sau khi ngâm nước	≥1 MPa.
Cường độ bám dính sau khi gia nhiệt	≥1 MPa.
Tiêu chuẩn áp dụng	TCVN 7899-1:2008.

(*) Lưu ý: Kết quả trên mang tính thực nghiệm tại phòng Lab và có thể khác do điều kiện và cách thức thi công khác nhau tại công trường.

THÔNG TIN THI CÔNG

HẠNG MỤC	CHI TIẾT
Tỷ lệ trộn	Keo: Nước = 1 : 0.20 - 0.24 (theo khối lượng). Tương đương khoảng 5 - 6 lít nước sạch cho 1 bao 25 kg.
Định mức tiêu thụ	3.5 - 5.0 kg/m². Tùy thuộc vào kích thước gạch, độ nhám bề mặt nền.
Thời gian mở	≥ 20 phút.
Thời gian thi công	Khoảng 30 - 45 phút (ở nhiệt độ 27°C và độ ẩm 65%).
Nhiệt độ bề mặt thi công	Tối thiểu 12°C - Tối đa 40°C.
Thời gian chờ chà ron	Cho khu vực tường: Sau 7 - 8 giờ. Cho khu vực sàn: Sau 24 giờ. Đưa vào sử dụng: Sau 14 ngày.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- **Bước 1: Chuẩn bị bề mặt**
  Bề mặt thi công phải đặc chắc, sạch, bằng phẳng, không bám bụi, dầu mỡ, tạp chất hoặc các thành phần làm giảm độ bám dính. Với bề mặt hút nước mạnh, cần làm ẩm trước khi thi công nhưng tránh để đọng nước.
- **Bước 2: Quá trình trộn**
  Cho lượng nước đã định lượng vào thùng trộn, sau đó đổ từ từ **Bautek Super Bond C2** vào và khuấy đều. Nên sử dụng máy đánh vữa cầm tay hoặc máy trộn vữa khuấy tốc độ thấp để đạt độ đồng nhất, dễ thi công và tối ưu khả năng bám dính.
- **Bước 3: Thi công**
  Dùng bay răng cưa trát keo lên bề mặt thi công (tường, sàn,..). Giữ bay nghiêng khoảng 60 độ khi trát để qua rãnh keo đồng đều. Đối với gạch kích thước lớn, nên trát thêm một lớp keo mỏng lên mặt sau viên gạch (phương pháp ốp kép) và dùng búa cao su gõ nhẹ để đảm bảo keo được dàn đều, tăng độ bám dính.
- **Bước 4: Vệ sinh dụng cụ**
  Vệ sinh keo thừa ngay bằng xốp ẩm trước khi keo khô hoàn toàn

info@bautek.vn
https://www.bautek.vn

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN, LƯU TRỮ

- ***Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát***: *tránh ẩm ướt và ánh nắng trực tiếp để không làm giảm chất lượng keo.*
- ***Để trên pallet, không đặt trực tiếp xuống nền***: *hạn chế hút ẩm từ sàn.*
- ***Giữ bao bì nguyên vẹn, kín***: *tránh rách bao hoặc để hở khiến keo bị vón cục.*
- ***Xếp chồng hợp lý***: *không xếp quá cao để tránh biến dạng bao và đảm bảo an toàn.*
- ***Sử dụng theo nguyên tắc nhập trước - xuất trước (FIFO)***: *đảm bảo dùng sản phẩm trong thời hạn tốt nhất.*
- ***Thời hạn lưu trữ***: *12 tháng kể từ ngày sản xuất (tùy điều kiện bảo quản).*

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Thành phần có chứa xi măng nên có thể gây dị ứng khi tiếp xúc. Tiếp xúc với keo (vữa) ướt có thể gây viêm da, rát hoặc bỏng. Tương tự, trong trường hợp khi cơ thể tiết dịch quá nhiều (như: ra mồ hôi hoặc chảy nước mắt) cũng gây ra trường hợp viêm da, rát hoặc bỏng.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da hoặc mắt. Hạn chế làm bụi bay và tránh hít bụi trực tiếp khi thi công.
- Khi bị dính vào cơ thể cần phải rửa với nhiều nước sạch.
- Nên đeo găng tay và mắt kính khi thi công.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

HÌNH ẢNH THI CÔNG



Vệ sinh bề mặt



Trộn keo dán gạch



Ốp lát gạch



Chít mạch hoàn thiện